

**Progetto Community Library, Biblioteca di Comunità- BIBLIOTECA COMUNALE -
Palazzo della Cultura – Poggiardo**

QUADRO RIEPILOGATIVO ATTREZZATURE - LIBRI - ARREDI - LAVORI

Descrizione	IMPORTO DI PROGETTO (IVA ESCLUSA)
Attrezzature Multimediali	€ 207.567,00
Pubblicazioni e libri	€ 26.000,00
Arredi	€ 40.000,00
Lavori (esclusi oneri per la sicurezza)	€ 19.057,38
Oneri per la sicurezza	€ 942,62
Totale	€ 293.567,00

ATTREZZATURE ATRIO CORPO CENTRALE

DESCRIZIONE	Q.tà
Pannelli esplicativi in legno autoportanti bordati di nero con grafica, da concordare con la stazione appaltante, in stampa digitale su pellicola vinilica - compreso consegna e montaggio	5
N. 2 targhe pannello da esterno da installare all'ingresso principale ed all'ingresso della sala lettura /Cineteca	1

ATTREZZATURE SALA ARCHIVIO GUARINI

DESCRIZIONE	Q.tà
LIBROTECA INTERATTIVA composta da: monitor 42 o videoproiettore; mini pc; leap motion. E' prevista altresì la lettura di alcuni testi da uno speaker.	1
Contenuti:	
Ricerca iconografica Acquisizione di circa 20.000 pagine risoluzione 400/600 dpi Layout grafico e sviluppo interfaccia Pannello esplicativo Sviluppo software Speaker per lettura testi concordati con l'amministrazione (Circa 1000 lettere manoscritte) Collegamenti elettrici e installazione	
Dotazione HW e SW	
Monitor 42 o Video proiettore autoportante Supporto Monitor o supporto videoproiettore Mini PC Cablaggio elettrico, video, audio e rete Leap motion Pannello in D-Bond con supporto	
SERVIZI	
Acquisizione volumi/documenti, post elaborazione Contenuti Sviluppo grafico Sopralluogo e progettazione configurazione Installazione in loco Sviluppo software Management	

ATTREZZATURE SALA CINETECA

DESCRIZIONE	Q.tà
<p>1) Sistema Completo di video-proiezione composto da un telo di alta qualità di circa 4x4 metri ed un proiettore Full HD con una alta luminosità. videoproiezione di un video (di 3 min, montato da riprese); il video sarà con un audio diffuso e con sottotitoli in italiano ed inglese in scorrimento.</p> <p>2) Sistema Audio alta definizione per ascolto musica</p> <p>3) Totem multimediale</p>	1
Contenuti:	
<p>AREA VIDEO PROIEZIONE Riprese video o campagna foto Post produzione video Traduzioni EN Speakerati ITA Colonna sonora originale</p> <p>TOTEM MULTIMEDIALE 5 approfondimenti su opere o su tematiche descrittive (10 cartelle di testo, 50 immagini) 1 video di 3 minuti gioco didattico sviluppo software</p>	
Dotazione HW e SW	
<p>VIDEO PROIEZIONE Videoproiettore + ottica Telo Video Proiezione alta qualità di circa 4x4 metri autoportante Supporto Videoproiettore Diffusore audio Cablaggio elettrico, video, audio e di rete</p> <p>AUDIO Sistema audio di alta qualità con verifica acustica della saletta N. 2 Microfoni radiofrequenza alta qualità Mixer per sistema audio Cablaggio elettrico, audio e di rete</p> <p>TOTEM MULTIMEDIALE Totem autoportante da interno all-in-one da minimo 32 pollici - Finitura personalizzata RAL + audio + Mini PC Windows</p>	
SERVIZI	
<p>VIDEO Mixaggio audio Produzione contenuti Sviluppo grafico Sopralluogo e progettazione configurazione Installazione in loco Management</p> <p>TOTEM MULTIMEDIALE Produzione contenuti Sviluppo grafico Sopralluogo e progettazione configurazione Installazione in loco Sviluppo software Management Riprese video o campagna foto Post produzione video Traduzioni EN Speakerati ITA Colonna sonora originale Mixaggio audio Cablaggio elettrico, audio e di rete</p>	

ATTREZZATURE SALA DELLE MERAVIGLIE

DESCRIZIONE	Q.tà
<p>1) Avatar olografico composto da videoproiettore, pc, schermo olografico, sistema audio, sensore di attivazione</p> <p>2) Sistemi di video proiezione (N. 2)</p> <p>3) n. 2 Tavoli multitouch con schermo di almeno 46, sensori capacitivi o opzione touch, supporto in legno</p> <p>4) Multiproiezione immersiva composta da superficie di videoproiezione di 40 mq, N.3 videoproiettori, impianto audio multicanale, workstation video, armadio rack</p>	1
Contenuti:	
<p>MULTI PROIEZIONE IMMERSIVA A 180° I Video devono essere 3 e ognuno per gli argomenti di progetto (Storia dei Guarini, Grotte Carsiche e Storie dei Santi) <u>Per ogni video:</u> Ricerca iconografica Video di 8 minuti (sceneggiatura, testi, colonna sonora, montaggio e postproduzione; personaggio guida, ripresa foto e video, riprese con attore; in alternativa videoanimazione per didattico) Speakerati in italiano 15 sedute puof Sviluppo software Collegamenti elettrici, di rete e installazione</p> <p>AVATAR OLOGRAFICI Ideazione di almeno 1 personaggio adulti e 1 bambino e ricerca iconografica Scrittura del monologhi Realizzazione video di 3 minuti: casting, riprese, Oggetto per attivazione (pulsante o altro) Sviluppo software</p> <p>SISTEMI DI VIDEO PROIEZIONE (N. 2) Riprese video o campagna foto per gli argomenti Post produzione video Traduzioni EN (sottotitoli) Speakerati ITA Colonna sonora originale</p> <p>TAVOLI MULTITOUCH (N. 2) ricerca iconografica applicazione touch per 6 approfondimenti o giochi sviluppo software collegamenti elettrici e installazione</p>	
Dotazione HW e SW	
<p>MULTI PROIEZIONE IMMERSIVA Sensore di presenza Air mouse 3 Videoproiettori + ottica Pannello di proiezione 180° autoportante Supporto Videoproiettori Workstation video Diffusore audio PreAmplificatore Cablaggio Armadio rack autoportante + accessori Pouf</p> <p>AVATAR OLOGRAFICI Sensore di presenza Air mouse VideoProiettore Supporto Videoproiettore Mini PC (o Raspberry) Diffusore audio Cablaggio Pannello autoportante proiezione olografica figura intera</p>	

SISTEMI DI VIDEO PROIEZIONE (N. 2)

Videoproiettore + ottica
Supporto Proiezione alta qualità di circa 4x4 metri
Supporto Videoproiettore
Diffusore audio
Cablaggio elettrico, video, audio e di rete

TAVOLI MULTITOUCH (N. 2)

Struttura tavolo: realizzato in MDF ignifugo e laccato colore a campione finitura opaca. Dotato di cornice di finitura asportabile. Predisposto con tagli laterali per inserimento griglie di areazione. Sportelli anteriori scorrevoli dotati di serratura. Zoccolo H8,5 cm, laccato colore a campione

PC integrato nella struttura
Cablaggio
Monitor 46" multitouch

SERVIZI**MULTI PROIEZIONE IMMERSIVA**

Produzione video attore
Costume e accessori
Montaggio video
Colonna sonora originale
Mixaggio audio
Produzione contenuti
Supporto grafico
Sopralluogo e progettazione configurazione
Installazione in loco
Sviluppo software
Management

AVATAR OLOGRAFICI

Produzione video degli attori attori adulto e bambino
Costumi e accessori
Montaggio dei video
Produzione contenuti
Supporto grafico
Sopralluogo e progettazione configurazione
Installazione in loco
Sviluppo software
Management

SISTEMI DI VIDEO PROIEZIONE (N. 2)

Mixaggio audio
Produzione contenuti
Sviluppo grafico
Sopralluogo e progettazione configurazione
Installazione in loco
Management

TAVOLI MULTITOUCH (N. 2)

Produzione contenuti con specifici riferimenti agli argomenti del progetto
Sviluppo grafico
Sopralluogo e progettazione configurazione
Installazione in loco
Sviluppo software
Management

LIBRI

DESCRIZIONE

LIBRI PREVISTI NEL PROGETTO

Realizzazione e stampa di 3 volumi dedicati agli argomenti del progetto: Storia dei Guarini, Grotte carsiche del territorio di Poggiardo e Storie dei Santi. Caratteristiche tecniche minime: redazione di testi utilizzando esperti, storici, archivisti e conoscitori del territorio. Stampa di n. 1000 copie per ogni argomento, copertina rigida, formato da indicare in sede di offerta.

Acquisto di volumi legati agli argomenti del progetto e ad altri temi di interesse culturale legati alla valorizzazione della cultura del territorio.

ARREDI	
DESCRIZIONE	Q.tà
Arredi previsti nel progetto	
Tutti gli arredi e tutti gli accessori, se previsti, devono essere autoportanti e non prevedere installazioni ancorate a muro e/o al pavimento.	
Fornitura ed installazione di sedia con seduta e schienale completamente imbottito A.P. 05 e rivestito in tessuto ignifugo, colore a scelta della committenza. Bracciolo con tavoletta in laminato reclinabile, poggia braccio in ABS. Dim. cm 60x60	n° 40
Fornitura ed installazione di armadio contenitore alto ad ante cieche, corpo in A.P. 08 lamiera verniciata o in pannelli lignei impiallacciati e verniciati o con rivestimento melaminico. Ante a battente cieche in pannelli lignei impiallacciati. Appoggio a terra con piedini metallici (con materiali e finiture correlate a quelle della scrivania) o zoccolo continuo a terra. Tipologie di contenimento vano inferiore chiuso da ante provviste di serratura a battente cieche, con 1 ripiano mobile; vano superiore chiuso da ante a battente cieche provviste di serratura, con almeno 3 ripiani mobili	n° 9
Fornitura e posa in opera di tavolo per lettura, dimensioni cm. 160*100, con colori a scelta della direzione lavori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Nel prezzo e compreso e compensato infine ogni onere per il costo delle attrezzature, per la segnaletica e i DPI necessari per l'esecuzione dei lavori in perfetta sicurezza secondo quanto previsto dal DLgs 81/08	n° 2
Fornitura e posa in opera di POUFF avente dimensione di cm. 50. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Nel prezzo e compreso e compensato infine ogni onere per il costo delle attrezzature, per la segnaletica e i DPI necessari per l'esecuzione dei lavori in perfetta sicurezza secondo quanto previsto dal DLgs 81/08.	n° 5
Fornitura e posa in opera di mobile avente dimensioni cm. 120*70*94, colore a scelta della direzione lavori. Nel prezzo e compreso e compensato infine ogni onere per il costo delle attrezzature, per la segnaletica e i DPI necessari per l'esecuzione dei lavori in perfetta sicurezza secondo quanto previsto dal DLgs 81/08	n° 3
Fornitura e posa in opera di scrittoio a quattro postazioni delle dimensioni cm. 240*140*704, colore a scelta della direzione lavori. Nel prezzo e compreso e compensato infine ogni onere per il costo delle attrezzature, per la segnaletica e i DPI necessari per l'esecuzione dei lavori in perfetta sicurezza secondo quanto previsto dal DLgs 81/08.	n° 1
Fornitura e posa in opera di sedie per scrittoio, colore a scelta della direzione lavori. Nel prezzo e compreso e compensato infine ogni onere per il costo delle attrezzature, per la segnaletica e i DPI necessari per l'esecuzione dei lavori in perfetta sicurezza secondo quanto previsto dal DLgs 81/08.	n° 4

<p>Fornitura e posa in opera di poltroncina con sedile imbottito e rivestito di tessuto ignifugo, colore a scelta della direzione lavori. Nel prezzo e compreso e compensato infine ogni onere per il costo delle attrezzature, per la segnaletica e i DPI necessari per l'esecuzione dei lavori in perfetta sicurezza secondo quanto previsto dal DLgs 81/08.</p>	<p>n° 4</p>
<p>Fornitura e posa in opera di appendiabiti, colore a scelta della direzione lavori. Nel prezzo e compreso e compensato infine ogni onere per il costo delle attrezzature, per la segnaletica e i DPI necessari per l'esecuzione dei lavori in perfetta sicurezza secondo quanto previsto dal DLgs 81/08.</p>	<p>n° 2</p>
<p>Fornitura e posa in opera di sedia, telaio cromato e scocca in policarbonato, colore a scelta della direzione lavori. Nel prezzo e compreso e compensato infine ogni onere per il costo delle attrezzature, per la segnaletica e i DPI necessari per l'esecuzione dei lavori in perfetta sicurezza secondo quanto previsto dal DLgs 81/08.</p>	<p>n° 6</p>
<p>Fornitura ed installazione di armadio contenitore alto ante a vetro, corpo in A.P. 08 lamiera verniciata o in pannelli lignei impiallacciati e verniciati o con rivestimento melaminico . Ante scorrevoli in vetro temprato provviste di serratura . Appoggio a terra con piedini metallici (con materiali e finiture correlate a quelle della scrivania) o zoccolo continuo a terra. Misure: h 240x45x90</p>	<p>25</p>

LAVORI

DESCRIZIONE

Q.tà

Elenco lavori da effettuarsi presso il palazzo della Cultura

1

Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo e dello spessore medio di cm. 2, posto in opera su murature interne a qualsiasi piano e per altezza fino a m. 3,50 dal piano di spiccato, eseguito a mano e/o con l'ausilio di utensili elettrici e comunque senza danneggiare la muratura sottostante. Compreso l'accatastamento dei materiali rimossi, il trasporto e lo smaltimento presso discariche autorizzate e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.

mq. 110

Intonaco premiscelato per umidità di risalita capillare, eseguito con ciclo deumidificante dato in più fasi, su strutture in pietra, mattoni e murature in genere. Eseguito su superfici prive di intonaco, con rinzafo antisale, successiva applicazione di intonaco a base di calce idraulica per uno spessore massimo di cm 2 inclusa la finitura di mm 2. Compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, la profilatura degli spigoli e la fornitura ed uso dei materiali ed attrezzi necessari. Incluso il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa di tutti i materiali necessari e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Restano esclusi gli oneri per ponteggi e tavolati

mq. 110

Preparazione di superfici in legno, consistente in stuccatura con stucchi emulsionati o sintetici, carteggiatura delle parti stuccate, rasatura finale e spolveratura fino ad ottenere le superfici perfettamente idonee alle successive verniciature di finitura. Compreso, la fornitura ed uso di materiali ed attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

mq.40

Applicazione di pittura ad olio sintetica in colori correnti chiari di opere in legno precedentemente preparate, eseguita con almeno due passate di vernice, date a pennello fino a coprire in modo uniforme l'intera superficie. Il tutto eseguito a qualsiasi altezza, compreso, la fornitura ed uso dei materiali ed attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

mq.40

Fornitura e posa in opera di rivelatore a doppia tecnologia con sensore a microonda e ad infrarossi, ad alta sensibilità e basso disturbo, elevata stabilità di funzionamento e totale immunità da disturbi e falsi allarmi, con approvazione IMQ e comprensivo di fissaggio e quant'altro necessario per dare l'opera finita, funzionante ed a perfetta regola d'arte. Rivelatore a doppia tecnologia da 10 GHz lunga portata 25 m circa

n° 30 rilevatori

Lavori di adeguamento dell'impianto di rete ed elettrico in funzione delle nuove attrezzature da installare

1